

An das
Bürgermeisteramt

Anselfingen

Betr.: Kanalisations - Wasserleitungs - und Erschließungsarbeiten
für das Baugebiet " Bellebern III".

K o s t e n v o r a n s c h l a g

I. Grunderwerb für Straßen und Gehwege		
rd. 0,6 ha	zu DM 10,-/ha	60.000,- DM
II. Vermarkung und Vermessung rd. 4,5 ha		
		20.000,- DM
III. <u>Kanalisation</u>		
Kanäle mit einem \varnothing 30 cm (Rüttelpreß- beton)		
Gesamtlänge der noch zu erstellenden Kanäle		
ca. 620 m	zu DM 110,-/m	68.200,- DM
IV. <u>Wasserleitung</u>		
NW 100 mit Schieberschächten		
ca. 750 m	zu DM 90,-/m	67.500,- DM
V. <u>Straßenbauarbeiten</u>		
a) Die Länge der auszubauenden Straße beträgt insgesamt rd. 660 m. mit einer Fahrbahn- breite von 5,50 m.		
ca. 660 m	zu DM 230,-/m	151.800,- DM
b) Die anzulegenden Gehwege mit Stellplatten als Abschluß gegenüber Bauplätzen haben eine Länge von		
ca. 960 m	zu DM 60,-/m	57.600,- DM
Übertrag:		425.100,- DM

Übertrag: 425.100,- DM

c) Straßenbeleuchtung mit Licht-
masten im Abstand von 30 m

ca. 660 m

zu DM 35,-/m

23.100,- DM

VI. Baunebenkosten

Für Planung, Bauleitung für Unvorher-
gesehenes und zur Aufrundung.

45.800,- DM

Gesamtkosten

494.000,- DM

=====

aufgestellt:

Rolf Geyer
Ing. Büro f. Tief- u. Straßenbau
7707 Engen/Hegau

Engen, den 6.11.72